

A N E X O III

Apresentamos a seguir os quadros de cargas e demandas do edifício.

Apto. 15º - Bloco 04

Tipo do quadro: P. Esp.

Disjuntor: 80A Tipo DR 30mA.

Bitola de fios: 3F#25+N#25+T#25mm².

Carga instalada: 25,64KW + 5,5HP.

Demandda da unidade: 24,46Kva.